| HOLODOM | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozmery** | **6x4,8m** | **6x7,2m** | **6x9,6m** | **9x4,8m** | **9x7,2m** | **9x9,6m** | **12x4,8m** | **12x7,2m** | **12x9,6m** | **15x4,8m** | **15x7,2m** | **15x9,6m** |
| **Modularny dom** | 15 990,00 € | 23 985,00 € | 31 980,00 € | 25 020,00 € | 37 530,00 € | 50 040,00 € | 31 980,00 € | 47 970,00 € | 63 960,00 € | 41 010,00 € | 61 515,00 € | 82 020,00 € |
| **Strecha (plochá/sedlová)** | 2 808,00 € | 4 212,00 € | 5 161,00 € | 4 212,00 € | 6 318,00 € | 8 424,00 € | 5 616,00 € | 8 424,00 € | 11 232,00 € | 7 020,00 € | 10 530,00 € | 14 040,00 € |
| **Celkom bez DPH** | 18 798,00 € | 28 197,00 € | 37 141,00 € | 29 232,00 € | 43 848,00 € | 58 464,00 € | 37 596,00 € | 56 394,00 € | 75 192,00 € | 48 030,00 € | 72 045,00 € | 96 060,00 € |

### KONŠTRUKCIA

**Zvárané celoocelové profily, rozmery 120x40, hrúbka steny rúry 3 mm, s podperami zo celoocelových profilov 60x40, hrúbka steny 3 mm, lakovaná 3 x ochranná a 3 x finálna v RAL podľa požiadaviek zákazníka.**

### PODLAHA

**Vyrobené z oceľovej konštrukcie hrúbky 3 mm s nosnou mriežkou pokrytou recyklovanými PVC - OSB doskami s fóliou prepúšťajúcou vlhkosť, finálna podlaha je laminátová. Zateplenie PUR výplňou o hrúbke 100 mm.**

### SOCIÁLNE ZARIADENIA

**WC so splachovacou nádržkou, drez s batériou, sprchový kút s batériou, bojler**
**Pozn.: rozvody sú ťahané po stene - viditeľné (na vyžiadanie ich montujeme do steny)**

### DVERE

**Vchodové, vnútorné, balkónové dvojkrídlové, segmentový sklenený portály**
**Pozn.: rozmery a farba sú podľa požiadaviek zákazníka.**

### STRECHA

**Obloženie stropu sendvičovým panelom PUR s hrúbkou 40 mm, hrúbka plechu 0,4/0,5 RAL 9002/9002.**
**Strecha má mierny sklon a primerané lemovanie. Strechu dodatočne zateplíme minerálnou vlnou o hrúbke 100 mm, ktorá zabezpečí lepšiu izoláciu, má akustické vlastnosti a nakoniec zhotovenie a montáž oceľovej konštrukcie a opláštenia strechy.**

### STENY

**Tepelnoizolačný sendvičový panel s PUR výplňou o hrúbke 100 mm a hrúbke plechu 0,4/0,5 RAL podľa požiadaviek zákazníka, ako aj vnútorných deliacich stenách RAL 9002.**

### ELEKTROINŠTALÁCIE

**LED osvetlenie 24 W s vypínačom, dvojité zásuvky a bežné zásuvky OG (pre klimatizáciu), rozvádzač s automatickými poistkami a spínačom FID, zavedenie elektriny cez priemyselnú zásuvku UKO TUE Pozn.: rozvody sú ťahané po stene - viditeľné (na vyžiadanie ich montujeme do steny**

### OKNÁ

**Okná s IZO zasklením, otváranie O/Z (spôsob otváravý / zatváravý), segmentové pevné sklenený portály, segmenty sú fixné (neotvárateľné)**
**Pozn.: rozmery a farba sú podľa požiadaviek zákazníka.**

| DOM NA KĽÚČ - príplatky (bez DPH), ceny sú vrátane práce | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozmery** | **6x4,8m** | **6x7,2m** | **6x9,6m** | **9x4,8m** | **9x7,2m** | **9x9,6m** | **12x4,8m** | **12x7,2m** | **12x9,6m** | **15x4,8m** | **15x7,2m** | **15x9,6m** |
| Fasáda (+ EPS 150mm) | 4 050,00 € | 4 950,00 € | 5 850,00 € | 5 175,00 € | 6 075,00 € | 6 975,00 € | 6 300,00 € | 7 200,00 € | 8 100,00 € | 7 425,00 € | 8 325,00 € | 9 225,00 € |
| Vyspravenie stien (SDK+malovka) | 4 657,50 € | 6 142,50 € | 7 627,50 € | 6 311,25 € | 8 201,25 € | 10 091,25 € | 7 965,00 € | 10 260,00 € | 12 555,00 € | 9 618,75 € | 12 318,75 € | 15 018,75 € |
| Podlahové kúrenie / radiátory | 1 944,00 € / 675,00 € | 2 916,00 € / 1 012,50 € | 3 888,00 € / 1 012,50 € | 2 916,00 € / 1 012,50 € | 4 374,00 € / 1 012,50 € | 5 832,00 € / 1 350,00 € | 3 888,00 € / 1 012,50 € | 5 832,00 € / 1 687,50 € | 7 776,00 € / 1 687,50 € | 4 860,00 € / 1 350,00 e | 7 290,00 € / 1 687,50 € | 9 720,00 € / 2 362,50 € |
| Klimatizácia | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |